第25卷第3期

600 MW 机组专栏

600 MW 机组 240 m 烟囱钢内筒液压提升倒装法施工

吴留思1,邵 勤2

(1.江苏电建三公司,江苏 镇江 212003;2.江苏省电力公司,江苏 南京 210024)

摘 要:结合江苏镇江电厂三期工程建设、介绍了2台600MW超临界燃煤发电机组2炉共用1座240/16.4m烟囱 的施工技术。阐述了该烟囱采用液压提升倒装法施工的基本原理与系统组成,对提升器布置方案、钢内简第1吊点 和第2吊点的相对位置与二次转换、拖梁和环梁方案等进行了分析比较及论证。运用大型通用有限元软件(ANSYS) 辅助设计与分析,从根本上消除了内筒安装过程中突出的扭晃问题。经过钢绞线束锚固性能检验、液压提升装置试 验、施工过程监测等试验与监测,确认液压提升倒装法适用于各种形式的钢内筒。

关键调:锅炉:多管式烟囱:钢内筒:液压提升倒装法:钢绞线锚固体系

中图分类号:TU761.2

文献标识码:A

文章编号:1009-0665(2006)03-0018-03

1 工程概况

江苏镇江电厂三期工程建设 2 台 600 MW 超 临界燃煤发电机组,2 台炉共用1座 240/16.4 m 烟 囱,1 台炉设 1 支 6.0 m 内径排烟筒,高度为 240 m, 全高共设7层钢平台,平台标高分别为12.4750m、 40 m、75 m、110 m、150 m、190 m 和 226 m。除 12.4750m平台以外,钢内筒在平台处均设有4个 止晃点,各层平台之间由之字形钢斜梯连通。钢内筒 与烟气直接接触件由钛板和碳素钢基板组成,钛钢 复合板采用爆破一轧制复合技术制造, 简体壁厚为 $12 \text{ mm} + 1.2 \text{ mm} \cdot 16 \text{ mm} + 1.2 \text{ mm}^{[1]}$

该工程由华东电力设计院设计,江苏电建三公 司施工。

2 液压提升倒装法的基本原理与系统组成

2.1 基本原理

液压提升倒装法是一种利用液压提升装置实 现钢内简逐节组合安装的方法。在制作场先预制好 钢内筒筒节,以外筒顶部钢平台为支撑,以钢绞线 为纽带,以液压油为动力,驱动提升器,按从上到下 的顺序,提升一段高度,填充一段筒节,组对焊接完 毕,再提升、填充、焊接,循环往复累积提升,换一次 吊点后,直到 240 m 全部组装完毕。

2.2 系统组成

钢索式液压提升装置由提供油压的液压泵站和 执行机构液压千斤顶及卡紧机构、承载钢索、上下锚 头等组成。液压泵站输出的压力油推动液压千斤顶 活塞作往复运动时,上、下卡紧机构交替进行负荷转 换(卡紧或放松),将穿在其间的钢索按行程提升或 下降,从而实现被吊装件的提升、下降或悬空。

液压提升倒装系统由提升器、提升器支承体系、 钢内简吊装吊点、钢绞线、钢绞线锚固体系等组成。

GYT-200(II)型钢索式液压提升装置技术参 数:额定提升力单台液压千斤顶为 200 t,4 台液压千 斤顶为800t;液压千斤顶活塞工作行程为200 mm; 液压系统额定工作压力为 20 MPa;承载钢索数为单 台液压千斤顶,2×12根(左右捻向各 12根)。

提升器支承体系:由提升器支承平台、支承梁、 钢筋混凝土烟囱外筒及其他支承结构组成。提升器 支承体系的作用是将提升器及其工作荷载,传递到 烟囱外筒基础。

钢内筒吊装吊点:即钢绞线、下锚头与钢内筒的 连接或过渡点。吊点的组数与提升器组数对应、匹 配,吊点须有足够的强度、刚度,应能承受钢内筒吊 装的竖向荷载和径向水平荷载,保证在提升过程中, 钢内筒壳体不致造成屈曲失稳等有害影响。

钢绞线(简称钢索)为提升器楔紧机构的承力 件。通常选用 1×7-D15.24 mm 的高强度预应力钢 绞线,强度等级 1 860 MPa,外径 D 15. 24 mm,公称 截面积 138.61 mm²,有左、右捻向之分,理论质量 1.091 kg/m,整根破断力为261 kN。

钢绞线束群锚体系:钢绞线束的锚固主要采用 夹片锚具,在钢绞线固定端(下端),还可采用挤压锚 具。钢绞线束夹片锚具是利用夹片来锚固钢绞线的 一种楔紧式锚具[2]。

3 技术方案的分析论证[3]

3.1 提升器布置方案分析比较

(1) 提升器在烟囱外筒布置标高的选择

提升器支承平台的标高应与烟囱内外简设计配 合进行,主要考虑:利用烟囱永久平台做到永临结 合,提升器布置标高宜靠近外筒筒顶,以次层平台较为有利,但应以外筒能够承受施工荷载为前提,通过承载能力验算确定。

(2) 提升器在支承台上的布置点数

提升器集群效率即总负荷与额定总提升能力 的比值,其倒数即安全系数或安全裕度,目前该项 系数国内缺少研究和实践经验。在上海石洞口和外 高桥电厂钢内筒液压顶升倒装法施工中,3 只液压缸 曾取 67%(安全系数 1.5),钢内筒液压提升倒装法的 技术条件优于液压顶升倒装法,根据 JB/JQ 0302-88 液压缸出厂试验标准,参考重型起重机械使用经 验,正常最低取值:单只提升器取 90%(安全系数 1.1),对称成组集群布置取 80%(安全系数 1.25)。 圆形钢内筒有利于提升器沿吊装孔均匀布置:根据 3点决定一个平面,提升器布置在三角形的3个顶 点上,能满足减晃稳定要求,并利于提升器间均衡 受力的相互调节,是较理想、点数最少的布置形式; 提升器布置点数越多,偏载可能性越大,故障几率 增大,提升器发挥效率越低,越不经济。因此在提升 器提升能力足够条件下,尽量选择较少的布置点数。 镇江电厂三期单只钢内筒的施工基准荷载为 600 t 时,选择4只GYT-200(II)型液压千斤顶,单只额 定提升能力为 200 t, 总提升能力为 800 t, 千斤顶效 率为(600 t/800 t)×100%=75%(安全系数 1.33)。

(3) 提升器平面布置位置

无论是3点还是4点布置方案,提升器的位置 既可直接支承在承重平台钢梁上,也可支承在附加 斜梁上。为了满足钢绞线穿过和钢梁受力明确、计 算简便,本工程提升器支承在附加斜梁上,附加斜 梁再支承在承重平台钢梁上或外筒壁上。附加斜梁 结构形式为箱梁,承重平台钢梁采用工字梁。

3.2 钢内筒第 1、2 吊点的相对位置与二次转换

由于使用要求钢内简高度必须超出混凝土外 简首 10 m以上,因此提升过程必须使用 2 层吊点。 第 1 吊点布置在简顶第 1 节或其相邻位置,这样第 1 吊点工作的稳定性最好;第 2 吊点位于第 1 吊点 的下方。合理位置的选择应考虑的主要因素有: (1)转换时,吊点与钢平台的相对位置应适当,方便 吊点的转换与拆卸;(2)吊点二次转换时,已装钢内 简重心在第 2 吊点下方越远越有利于简体的整体 稳定性;(3)从降低故障概率角度,第 2 吊点的提升 行程宜短不宜长,原因是同组中各钢绞线之间张紧 差异的累积效应与行程正相关,钢绞线从下锚量角 度,第 1 吊点的提升行程越短越好,原因是第 1 吊 点越短则越轻,第 1 次只需穿一半钢绞线,另一半 到换吊点时再穿齐。

3.3 托梁和环梁方案的分析比较

方案 1: 箱形托梁与三角形倒牛腿方案。即加工一只箱形截面的环形托梁, 套在钢内筒外壁上, 整个托梁分成 4 等分, 每一等分对应穿一组钢绞线, 在圆周 1/4 处用高强螺栓连接; 在钢内筒外壁上沿圆周焊接 60 个均布的三角形倒牛腿。箱形托梁与钢内筒套接, 可方便地装卸多次使用, 钢绞线不要重复穿装。该方案受力部位明确, 传力路径清晰, 箱形托梁、钢内筒可以分别进行强度刚度分析。箱形托梁要与钢内筒外壁密切贴合, 实现套接并满足均匀受力要求, 箱形托梁的制作要求较高。

方案 2:附壁环梁方案。即直接在钢内简外壁圆周上焊接 40 条纵肋,三圈水平环梁形成附壁环梁,承受吊装吊点的竖向和水平荷载。该方案环梁与筒壁连成一体,刚度大,应力分布较均匀,环梁直接附着在筒壁上,制作简便,比较可靠,但只能一次性使用,材料和人工均较费。

经分析比较,从经济性角度方案 1 优于方案 2; 从可靠性角度方案 2 优于方案 1。

镇江电厂三期 240 m 烟囱钢内筒,提升器支承平台(承重钢平台)布置在 226 m,标准施工荷载为600 t,选用 4 组 GYT-200(II)型钢索式液压提升装置,直接支承在 4 根斜梁上,吊点选用附壁环梁方案,每只筒设 2 层吊点。第 1、2 吊点的间隔距离,以及吊点的转换、拆除位置:在第 1 只筒中,由第 1 吊点完成钢内筒 48 节共 192 m 安装,然后改为第 2 吊点,第 1、第 2 吊点间距约 80 m;在第 2 只筒中,由第 1 吊点完成钢内筒 23 节共 92 m 安装,然后改为第 2 吊点,第 1、第 2 吊点间距约 50 m。

4 主要施工内容及过程

钢内筒液压提升倒装法的主要施工内容以及过程为:前期准备→钢平台制作、安装→钢内筒筒节制作→液压提升系统安装、调试→钢内筒倒装组对、提升就位→导流板安装→烟道口开孔→穿插防腐与保温。

5 试验与监测

5.1 钢绞线束锚固性能检验

包括钢绞线力学性能试验、锚具外观检查、夹片 硬度测试和钢绞线 - 锚具组装件的锚固性能检验。

静载锚固能力试验的主要目的是得出锚具效率系数,该系数是衡量锚具静载锚固能力优劣的重要指标,液压提升倒装法用锚具应满足 I 类锚具要求,即锚具效率系数应不小于 0.95。

5.2 液压提升装置试验

钢内筒液压提升倒装法筒体是逐段组装的、荷载是经过若干次逐步累加到 600 t 的,在调试和实际应用过程中设计了有关试验(见表 1),对实际使用确已证明设备性能有保障的可不重复试验。

表1各项试验的目的、方法及要求

项目名称	试验目的	试验方法	试验要求
功能试验	验证系统及主 要元件动作的 正确性。	油缸与泵站连接,用手动操作,完成全部动作。	各种功能和动 作符合说明书 要求。
同步试验	检测系统的自 动操作性能。	提升前,用水平仪在 筒节外壁 90°位置测 设 4 个点,自动提升 4 m 后复核 4 点高差。	同 步 误 差 在 规定范围内。
断电安全 性试验	验证突然断电 后的安全性。	提升过程中突然关闭电源,观察系统的 安全性。	荷重能自动悬停,不失控。
油管破裂试验	在油管破裂情 况下,验证系 统的安全性。	荷重提升过程中, 系统突然失压,观 察系统闭锁情况。	荷重能自动悬停,不失控。

5.3 施工过程监测

(1) 烟囱基础沉降观测

在烟囱基础 4 个方向设 4 个沉降观测点,用水准仪观测施工过程各点的沉降量,分析累积沉降和基础倾斜情况,若发现异常应停止施工并分析原因。

(2) 提升支承平台变形观测及节点检查

钢内简吊装过程中,在 226 m 提升器支承平台的 GL701、GL702 梁的跨中设置了 3 个变形观测点,用水平仪每提升 30 m 观测一次,在第 1、2 吊点转换前后各增加一次观测,验证钢梁挠度弹性恢复情况,在荷载达到 500 t 后每天进行观测,并经常对GL701 与 GL702 梁的连接焊缝进行检查。实测GL701、GL702 梁跨中的最大位移值分别为 14 mm、18 mm,小于计算值 25.2 mm、32.5 mm。

(3) 液压提升装置运行监测

运行操作人员负责液压提升装置运行的日常监测,要求特别关注夹片滑脱失效的征兆;仔细检查夹片的工作情况,如发现夹片与钢绞线的咬合面磨损严重或断裂,必须及时停机更换;检查每个夹片的3个导向螺钉的牢固性,拧紧后螺钉伸出的高度应一致。

6 结束语

提升法与顶升法的最大的区别在于支承点与重心的相对位置不同。从顶部提升,支承点始终在重心上方,钢内简组装升高,重心相对于支承点不断下降,从根本上消除了内筒安装过程中突出的扭晃问题,为后续填充段的组合对口,提供了便利条件,使施工操作变得简单快捷,实现了12~18 m 的日提升速度,取得了良好的技术经济效益。

钢索式液压提升倒装法克服了顶升法的局限性,可适用于套筒烟囱和多管烟囱的钢(玻璃钢)内筒安装,技术优势明显,推广应用前景广阔。

参考文献:

- [1] 陈国华,束廉阶. 240 m 钢内筒烟囱液压顶升施工技术[C].中国电机工程学会建施工专委会第四次年会论文集,2001.
- [2] 丁晓明,彭孝雄. 珠海电厂 240 m 烟囱施工技术[J].武汉大学 学报(工学版),2001,(增刊).
- [3] 吴留恩. 扬州第二发电厂 240 m 多管烟囱施工[C]. 中国电机工程学会建施工专委会第四次年会论文集,2001.

作者简介:

吴留恩(1962-),男,福建建瓯人,高级工程师,从事电力建设技术 管理工作:

邵 勤(1962-),男,江苏镇江人,高级工程师,从事电力建设技术 管理工作。 、

Construction Technique of Inverted Installing with Hydraulic Hauling-up Method for Steel Inner Canister of 240 m Multi-stack Chimney

WU Liu-en1, SHAO Qin2

(1.Jiangsu Provincial Electric Power Construction No.3 Project Co., Zhenjiang 212003, China; 2.Jiangsu Provincial Electric Power Company, Nanjing 210024, China)

Abstract: The steel inner canister of the 240 m multi-stack chimney in Zhenjiang power plant is installed in a inverted way with hydraulic hauling-up method, and it is designed and analyzed with the finite element analysis. The system is composed of hauling-up machine, the supporting system of the hauling-up machine, the installing nod of the steel inner canister, the steel strand and the steel strands-anchorage assembly. The hauling-up machines are located at the height of 226 m, four groups of GYT-200 (II) hydraulic hauling-up system are used and located at four oblique beams directly. There are two layers of installing nod for each steel inner canister. The inverted installing with hydraulic hauling-up method can be widely used for a variety of steel inner canisters, and it has a broad prospect in promoting its application. It is a great technology development and techniques innovation compared with the hydraulic or air pressure hauling-up method.

Key words: steel inner canister; multi-stack chimney; inverted installing with hydraulic hauling-up method; steel strands-anchorage assembly